

Informationsblatt

702011 Inverter-Split-Klimagerät Dual + Wifi

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das Inverter-Split-Klimagerät Dual mit WIFI von HOFER entschieden haben!

Der Lieferant bzw. die Spedition wird sich binnen 8 Werktagen mit Ihnen in Verbindung setzen um einen Montagetermin zu vereinbaren

Die Zustellung erfolgt frei Wohnungstüre bis zum 30. Juni 2020.

Bitte beachten Sie, dass der mit der Spedition vereinbarte Liefertermin verbindlich ist. Bei Nicht-Antreffen zum vereinbarten Zeitpunkt muss die erneute Zustellung in Rechnung gestellt werden.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon bzw. die Rechnung für etwaige Garantiefälle auf und prüfen Sie den Artikel bei Anlieferung auf Vollständigkeit und/oder Schäden.

Im erworbenen Installationspaket sind inkludiert:

- Fahrtpauschale
- Einbringung und Aufstellung der Geräte an dem gewünschten Montageort
- Montage der beiden Wandgeräte
- Montage der Außeneinheit beigepackten Gummipuffern am Boden bzw. Balkonboden
- Erstellen von bis zu 2 Wandbohrungen Durchmesser = 5,5 cm durch eine **Ziegelwand** bis zu 40 cm Stärke
- Installation der Kältemittelleitung (diffusionsdicht isoliert und UV-beständig) bis max. 10 m Leitungslänge (Doppellaufmeter) und Anschluss an Wandgeräte und Außengerät
- Verlegung der Kondensatleitungen bis 10 m zum Außengerät mit natürlichem Gefälle
- Montage von bis zu 10 m weißem Kabelkanal, worin sämtliche Rohre und Kabel geführt werden
- 3 m Stromkabel inklusive Schuko Stecker zur Spannungsversorgung des Außengeräts
- Klein-, Montage- und Hilfsmaterial für die oben angeführten Installationstätigkeiten inklusive
- **ACHTUNG:** Stromanschluss erfolgt an Steckdose in der Nähe (3m) des Außengerätes. **Diese Zuleitung** inkl. ausreichend dimensionierter Absicherung ist **bauseits vorzusehen** (und muss vor Beginn der Montagearbeiten vorhanden und funktionsfähig sein).
- Freischalten der WiFi-Funktion an den Wandgeräten.

ACHTUNG: Die Einrichtung der End-User-Geräte und die Prüfung des WLAN Empfanges am Montageort der Wandgeräte sind nicht Teil des Installationspakets.

- Inbetriebnahme, Testlauf und Erklärung der Gerätefunktionen anhand der Infrarot-Fernbedienung
- Übergabe des Garantiezertifikates

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass es **aufgrund von Abweichungen zum Standardmontageumfang zu aufpreispflichtigen Mehrkosten** kommen kann. Sie finden nachfolgend im Anhang eine Auflistung des Standardmontageumfangs und eine Liste der aufpreispflichtigen Zusatzleistungen.

Servicehotline:

Wir ersuchen Sie, sich bei Fragen oder Problemen an folgende Servicehotline des Lieferanten zu wenden:

0800 – 234 830
(Mo-Fr.: von 8:00 bis 20:00 Uhr)

Bitte beachten Sie, dass ein Kaufrücktritt nach bereits erfolgter Installation ausgeschlossen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenen Artikel.

Ihr HOFER-Team!

Zusatzleistungsübersicht

Fixpreise für Mehrleistungen (inkl. Montage)	Preis
Vorab Montagebesichtigung inkl. Begutachtung und Besprechung der Installationsvoraussetzungen beim Endkunden	120,00 €
1 Stk. Wandkonsole für Außengerät zur Außenwandinstallation inklusive Montage	204,00 €
1 Stk. Bodenkonsole aus Kunststoff für Außengeräte inklusive Montage	60,00 €
1 LFM montierte Kältemittelleitung inkl. 1 LFM Kondensatleitung und 1 LFM Kabelkanal	76,80 €
Bodenkonsole aus Kunststoff für Außengerät	60,00 €
Kältemittelleitung je zusätzlichem Meter inkl. Abfluss und Kabelkanal	76,80 €
Kondensatpumpe (ggf. inkl. Kabelkanal)	228,00 €
Zusätzliche Wandbohrung D=5,5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke	90,00 €
Betonkernbohrung D=5,5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke	282,00 €
Einrichten der WiFi-Einbindung	76,80 €
Aufzahlung je LFM Stromkabel für Spannungsversorgung des Außengeräts	14,40 €