

Isolava Isolix

Afwerkingspleister

Technische fiche

10/2025



Productbeschrijving

Afwerkingspleister vóór het verven.

Gebruik

Isolix is een afwerkingspleister waardoor men een gelijkkleurige oppervlakte bekomt. Het wordt aangebracht vóór het verven of behangen, om de voegen tussen de gipsblokken weg te werken en dusdanig een gelijkmatig oppervlak te bekomen.

Bereiding

11 liter water voor 25 kg. Isolix strooien in zuiver water en omroeren tot een homogene massa bekomen wordt. 5 à 10 minuten laten rusten voor gebruik.

Verwerkingstijd

Ongeveer 48 uren. Indien het product niet gebruikt wordt, een laagje water aanbrengen om uitdroging te voorkomen. Omroeren bij herbruik. 24 uren laten drogen vooraleer over te gaan tot het verven of het behangen. 12 maanden houdbaar vanaf datum vermeld op de zak.

Verbruik

0,4 à 1 kg/m² afhankelijk van de dikte en de ondergrond.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Isolix/NL/10.25/0/GB/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwiel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten afwiel componenten die door Knauf aanbevelen worden.